

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa odcinków sieci wodociągowej na działkach 263/13; 263/12; 263/3; 267/1 254 i 261w ramach operacji pn.: Rozwój infrastruktury wodnej na terenie gminy Pruszcz poprzez przebudowę pompowni II stopnia stacji uzdatniania wody w Topolnie i rozbudowę sieci wodoc

ADRES INWESTYCJI : Serock, działki nr. 263/13; 263/12; 263/3; 267/1; 254 i 261. Serock, ul. Długa, 86-120 PRUSZCZ

INWESTOR : Spółka Komunalna BŁYSK Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA : ul. Wyzwolenia 1, 86-120 Pruszcz

BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Konrad Kortas, Pruszcz, ul. Plac Poniatowskiego, 86-120 Pruszcz

DATA OPRACOWANIA : 1.02. 2017 r.

Wykonawca przedmiaru:

Inwestor:

Ogólna charakterystyka

Zadanie pn.: Budowa odcinków sieci wodociągowej na działkach 263/13; 263/12; 263/3; 267/1 254 i 261. Miejsmem realizacji operacji dla zadania są w/w działki położone przy ulicy Długiej w miejscowości Serock, gmina Pruszc. Teren objęty inwestycją położony jest poza centrum wsi Serock w obszarze istniejącej i planowanej zabudowy gdzie w ramach nn inwestycji zostanie stworzona możliwość przyłączenia do sieci istniejących zabudowań i pozostałych nieruchomości położonych bezpośrednio przy działkach objętych inwestycją. Zakres zadania obejmuje:

1. Budowę sieci wodociągowej w dwóch odcinkach o łącznej długości 438 mb, PCW o średnicy 90 mm.
2. Montaż 2 kpl. hydrantów 80 mm.
3. Wstawienie trójników żeliwnych ciśnieniowych o śr. 150 i 80 mm

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY ZIEMNE					
1	KNR 2-01 d.1 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III 1027,84	m ³ m ³	 1027.8400	 1027.8400
2	KNR 2-01 d.1 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 960,6	m ³ m ³	 960.6000	 960.6000
				RAZEM	960.6000
PRACE MONTAŻOWE					
3	KNR 4-02 d.2 0102-02	Wstawienie trojnika zeliwnego ciśnieniowego kielichowego o śr. 80 mm z uszczelnieniem w istniejący przewód 1	szt. szt.	 1.0000	 1.0000
				RAZEM	1.0000
4	KNR 4-02 d.2 0102-04	Wstawienie trojnika zeliwnego ciśnieniowego kielichowego o śr. 150 mm w istniejący przewód 1	szt. szt.	 1.0000	 1.0000
				RAZEM	1.0000
5	KNR 2-18 d.2 0207-02	Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polichloru winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr.zewnętrznej 90 mm 438	m m	 438.0000	 438.0000
				RAZEM	438.0000
6	KNR 2-18 d.2 0315-03	Hydranty pożarowe nadziemne o śr.80 mm 2	kpl. kpl.	 2.0000	 2.0000
				RAZEM	2.0000
7	KNR 2-18 d.2 0802-01	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PCW) o śr.nominalnej do 100 mm 2	prob. prob.	 2.0000	 2.0000
				RAZEM	2.0000
INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA					
8	KNR 2-01 d.3 0120-03 + KW 001	Wykonanie projektu z inwentaryzacją powykonawczą 1	kpl. kpl.	 1.0000	 1.0000
				RAZEM	1.0000